

СМЕТА РАБОТ реконструкция Сонино

	Наименование работ	объём	расценка	Стоим руб.	Стоимость материалов руб.
0	Утепление потолка и крыльев 2этаж Устройство утеп. крышки на чердак на Утепление стен пеноплексом Устройство утепленной двери в карманы.	54,3м2 1шт 33м2 2шт	170 800 200 800	9230 800 6600 1600	Минвата8м3*1200=9600 Пиломатериал=6000 Мембрана =2200 Пеноплекс 7п*1400=9800 Расх мат тран расх=5000
1	Зачистка, штукатурка, окраска трубы 2 эт.	3,6м2	600	2160	Материалы=2500
2	2окна145*115+ 3окна 145*130 -подоконники и отливы -доставка -демонтаж, монтаж			25500 2500 6000 10500	T4952909518
3	Печь и камин: -зачистка от краски -разделка трещин и заливка их герметиком -штукатурка плиточным клеем по сетке -окраска штукатурки за 3раза	10м2 3мп 10м 2 10м2	500 200 400 150	2500 600 4000 1500	Материалы с доставкой= =10000
4	Устройство туалета: -разработка грунта, зас,(вода8м3+кан 6м3) -монтаж 2хколец, бетон крышки с люком -прокладка канализационной трубы -прокладка водяных труб -устройство проходных отвер в кирпич, бетоне - устройство 2х сторонней перегородки СУ -монтаж насоса, гидроак, унитаза, раковины -установка двери -устройство освещения	14м3 3ш 10мп 15мп 3шт 7м2 4шт 1шт	800 1700 500 80 400 600 3500 2000	11200 5100 5000 1200 1200 4200 14000 2000 1500	Материалы~60000
5	Пол на кухне: -демонтаж полов -демонтаж, вкл балки -монтаж балок -устройство пола с утеплением -настил линолиума, монтаж плинтусов	11м2 14мп 14мп 11м2 11м2	200 100 200 500 200	2200 1400 2800 5500 2200	Материалы=20000
6	Демонтаж и монтаж дверей	5шт	3000	15000	Материалы=20000
7	Демонтаж(потолок) и монтаж вагонки терассы(без покраски)	13м2	500	6500	4000
8	Сайдинг: -стены дома с утеплением -цоколь дома с утеплением -стены хозпостроек -цоколь хозпостроек -обшивка карнизов	104м2 12м2 66,5м2 11,5м2 11,5м2	550 600 500 550 550	57200 7200 33250 6320 6320	Сайдинг стен200м2*250= =50000 Сайдинг цоколя23,5*1000= =23500 Комплектующие-40%= =30000 Пеноплекс=24пач*1400= =33600 Расх мат, тран расх=15000
9	Отмостка дома	30мп	300	9000	Материалы=9000

10	Демонтаж тротуарной плитки, разработка дерна, подготовка основания(песок с цементом), с виброуплотнением, укладка на смесь(на 2 участках)	120м2	450	54000	Материалы=20000
11	Демонтаж балкона на 2 доме, устройство крыши(без утепления) над террасой	14м2	1700	23800	Материала=20000
12	Пол в бане, крыльцо лет кухни- демонтаж, монтаж.	6м2	500	3000	Материалы=6000